

" " 2016 г.

" " 2016 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на Воздушная линия 10 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	557,263 тыс. руб.
строительных работ	466,241 тыс. руб.
монтажных работ	6,016 тыс. руб.
Средства на оплату труда	35,612 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	218,73 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР04-01-040-03 Пр. Депар.строит.Крас нодар.кр. от 05.10.10 №305	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины)	0,32	35643,75 4126,51	31517,24 2859,08		11406	1320	10086 915		29,61	9,48
2	ТЕР06-01-001-01 Пр. Депар.строит.Крас нодар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,032	235058,59 20340,99	16055,41 3369,59	198662,19	7522	651	514 108	6357	180	5,76

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3 ТЕР33-04-003-01 Пр. Депар.строит.Крас нодар.кр. от 05.10.10 №305	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора)	16	1467,86 487,77	936,55 125,28	43,54	23486	7804	14985 2004	697	3,8	60,8
4 Прайс-лист	Траверсы стальные (шт.)	16	241,53 285/1,18/3,2/1		241,53	3864			3864		
5 403-1187	Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3 (шт.)	10	5550,47 5550,48/3,2/1		5550,47	55505			55505		
6 403-1945	Стойка опоры: СВ 105-3,5 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м3 (шт.)	6	6591,22 6591,21/3,2/1		6591,22	39547			39547		
7 ТЕРм08-01-080-02 Пр. Депар.строит.Крас нодар.кр. от 05.10.10 №305	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.)	12	309,9 157,41	144,33 14,98	8,16	3719	1732 180	98	1,13	13,56	
8 509-2280	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2P 40A (шт.)	12	273,1 273,08/3,2/1		273,1	3277		3277			
9 ТЕР33-04-008-03 Пр. Депар.строит.Крас нодар.кр. от 05.10.10 №305	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах)	3,7	9800,52 4643,15	4446,23 962,35	711,14	36262	17180	16451 3561	2631	34,9	129,13
10 502-0859	Провода защищенные для воздушных линий электропередачи напряжением: СИП-3, с числом жил и сечением 1x50 мм2 (1000 м)	3,7	48726,93 48726,93/3,2/1		48726,93	180290			180290		
11 Прайс-лист	Изолятор фарфоровый штыревой ИГ 20 (шт.)	108	211,86 250/1,18/3,2/1		211,86	22881			22881		
12 Прайс-лист	Спиральная связка СВ 35 (шт.)	90	66,11 78/1,18/3,2/1		66,11	5950			5950		
13 100-1901	Зажим ответственный с прокалыванием изоляции (СИП): RP 150 (шт.)	3	302,48 302,49/3,2/1		302,48	907			907		
14 111-0156 применительно	Зажим анкерный (СИП): DN 35 RP; (шт.)	72	106 103,99/3,2/1		106	7632			7632		
15 Прайс-лист	Колпачок для крепления штыревых изоляторов полиэтиленовый К-6 (упаковка)	2	12,46 14,7/1,18/3,2/1		12,46	25			25		
16 Прайс-лист	Кабель силовой бронированный ААБЛ (м)	60	427,83 504,83/1,18/3,2/1		427,83	25670			25670		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Прайс-лист	Муфта кабельная концевая (шт.)	2	1194,3 1409,26/1,18/3,21 1		1194,3 1409,26/1,18/3,21 1	2389			2389		
18	Прайс-лист	Замок оттяжки для опор (шт.)	8	381,37 450/1,18/3,211		381,37 450/1,18/3,211	3051			3051		
Итого по разделу 1							472257					218,73
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							433383	28844	43768 6768	360771		218,73
Накладные расходы							27032					
Сметная прибыль							11842					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>557263</b>					<b>218,73</b>
Итого Строительные работы							466241					205,17
Итого Монтажные работы							6016					13,56
Итого							472257					218,73
В том числе:												
Материалы							360771					
Машины и механизмы							43768					
ФОТ							35612					
Накладные расходы							27032					
Сметная прибыль							11842					
НДС 18%							85006					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>557263</b>					<b>218,73</b>